

Vodovod Želechovice nad Dřevnicí - Maršovy, AT STANICE

Č.	popis položky	mj	množství	jedn.cena	celkem
	SO 01 AT STANICE				
0	vytýčení inženýrských sítí	kmpl	1,00		0
1	sejmutí ornice vč. přesunu na deponii	m3	14,43		0
2	odkop terénu v hornině 3.tř.	m3	1,48		0
3	výkop jam v hor. 3. tř.	m3	36,75		0
4	výkop rýhy v hor. 3. tř.	m3	19,20		0
5	rozebrání chodníku ze zámkové dlažby v místě napojení pro zpětné použití	m2	6,00		0
6	vodorovný přesun zeminy v rámci staveniště do 10 m	m3	71,86		0
7	nakládání zeminy	m3	26,69		0
8	zpětný zához vč. hutnění po vrstvách	m3	68,66		0
9	odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. uložení	m3	26,69		0
10	zřízení pískového lože vč. dodání písku pro vodovodní vedení	m3	3,20		0
11	zřízení podkladní vrstvy ze štrkopísku vč. dodání v tl. 150 mm	m3	1,53		0
12	provedení podkladní betonové vrstvy z betonu B15 (C 12/15) v tl. 150 mm	m3	1,53		0
13	dodávka a montáž automatické čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními čerpadly VDH 2,8/4-230-2 Vogel Hydrovar vč. příslušenství dle přílohy	kmpl	1,00		0
14	dodávka a montáž železobetonové šachty dle přílohy , izolované vč. armatur	kmpl	1,00		0
15	uvedení do provozu , zaškolení obsluhy	kmpl	1,00		0
16	dodávka a montáž přívodního vodovodního řádu KHDPE 110 x 10 mm	m	8,00		0
17	dodávka a montáž odtokového výtláčného potrubí HDPE 110 x 10 mm	m	8,00		0
18	souprava zemní šoupátková	kmpl	3,00		0
19	proplach a desinfekce potrubí	m	16,00		0
20	revizní a tlakové zkoušky	kmpl	1,00		0
21	zpětné zadláždění chodníku z původní zámkové dlažby vč. podsypu a podkladu	m2	6,00		0
22	provedení podkladní vrstvy ze štěrku fr. 0-63 mm pod nový chodník vč. dodání materiálu tl. 15 cm	m3	2,22		0
23	dodávka a provedení štěrku podsypu fr. 4 - 8 mm tl. 3 cm	m3	0,44		0
24	dodávka a položení zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	14,80		0
25	geodetické zaměření	kmpl	1,00		0
26	projekt skutečného provedení	kmpl	1,00		0
27	rozprostření ornice	m3	14,43		0
	SO 01 AT STANICE CELKEM bez DPH				0
	SO 02 Přípojka NN				
1	výkop rýhy v hor. 3. tř.	m3	20,00		0
2	vodorovný přesun zeminy v rámci staveniště do 10 m	m3	20,00		0

